

現場名:某病院 新棟増築工事				出力日											
耐火壁工事		集計表		20XX/XX/XX											
No.	仕様名	規格・寸法	単位	合計	1F	2F	3F								備考
	【耐火壁】														
1	耐火遮音壁 S12(65)GW	強化PB12.5×2(両面) 軽鉄下地 W=65 @455 GW t=50mm 24kg/m3	m <sup>2</sup>	35.03	28.78	6.25									
2	耐火遮音壁 耐火シール		M	89.94	73.74	16.20									
3	耐火遮音壁 軽鉄下地 W=65 @455		m <sup>2</sup>	35.03	28.78	6.25									
4	耐火遮音壁 開口補強 W=65		M	21.33	14.38	6.95									
5	壁(スラブ) PB12.5(両面)(65)	PB12.5(両面) 軽鉄下地 W=65 @303	m <sup>2</sup>	23.31			23.31								
6	壁(スラブ) PB12.5×2(両面)(65)	PB12.5×2(両面) 軽鉄下地 W=65 @455	m <sup>2</sup>	7.99	7.99										
7	壁(スラブ) PB12.5×2(両面)(90)	PB12.5×2(両面) 軽鉄下地 W=90 @455	m <sup>2</sup>	23.82	23.82										
8	壁(スラブ) 軽鉄下地 W=65 @303		m <sup>2</sup>	23.31			23.31								
9	壁(スラブ) 軽鉄下地 W=65 @455		m <sup>2</sup>	7.99	7.99										
10	壁(スラブ) 軽鉄下地 W=90 @455		m <sup>2</sup>	23.82	23.82										
11	壁(スラブ) 開口補強 W=65		M	23.74	16.04		7.70								
12	壁(スラブ) 開口補強 W=90		M	15.22	15.22										
13	耐火壁 S12(65)	強化PB12.5×2(両面) 軽鉄下地 W=65 @455	m <sup>2</sup>	92.39	33.30	21.14	37.95								
14	耐火壁 耐火シール		M	199.78	72.80	52.08	74.90								
15	耐火壁 軽鉄下地 W=65 @455		m <sup>2</sup>	92.39	33.30	21.14	37.95								
16	耐火壁 開口補強 W=65		M	52.38	23.38	14.80	14.20								
17	遮音壁 PB12.5(片面)(65)GW	PB12.5(片面) 軽鉄下地 W=65 @303 GW t=50mm 24kg/m3	m <sup>2</sup>	10.58		10.58									
18	遮音壁 PB12.5(両面)(65)GW	PB12.5(両面) 軽鉄下地 W=65 @303 GW t=50mm 24kg/m3	m <sup>2</sup>	36.75	11.63	11.11	14.01								
19	遮音壁 PB12.5×2(両面)(65)GW	PB12.5×2(両面) 軽鉄下地 W=65 @455 GW t=50mm 24kg/m3	m <sup>2</sup>	35.33	35.33										

